

Obiectivul: Refacere pod de beton peste Valea Sindresti, Raul Chechisel, satul Rus, comuna Dumbravita, judetul Maramures - etapa II

Obiectul: CALE PARAPET

Devizul: 03 CALE PARAPET

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	PF05C1	Hidroizolatii pentru pod sosea din 1 strat. carton bit. lipite de strat suport prin strat mastic.	mp	59,16		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
2	TRA01A 30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	0,06		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
3	DE10B1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 15 x 25cm pe fundatie din nisip 30 x 20 cm	m	16,64		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4	TRB01A 23	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 4 distanta 30m	tona	3,79		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5	TRA01A 30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	3,79		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
6	TRA05A 30	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30	tona	0,53		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7	PB02A1	Turnare beton simplu b500 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	3,99		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
8	TRA06A 30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	9,65		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
9	SA18H1	Teava pvc neplastifiata tip g, montare la constructii industriale + social culturale in conducte de distributie amplasate in canale, d=110 mm	m	50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	TRA01A 30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	0,08		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	DB19H %	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 8 cm cu asternere mecanica	mp	95		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	TRA01A 30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	18		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	15,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	TRA01A 30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	DF09C1	Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip c cu lisa si stalpi metalici;	ml	18		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	TRA01A 30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	0,46		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	DF09A1	Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip a cu lisa si stalpi metalici;	ml	16,64		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	TRA01A 30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	0,27		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	TRA06A	Transportul rutier al betonului-mortarului cu	tona	3,31		

	30	autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	Material:		
			Manopera:		
			Utilaj:		
			Transport:		

<b>Total ore manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia						

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli					
Profit					

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	