

Obiectivul: Refacere pod de beton peste Valea Sindresti, Raul Chechisel, satul Rus, comuna Dumbravita, judetul Maramures - etapa II
 Obiectul: RACORDARI CU TERASAMENLE
 Devizul: 04 RACORDARI CU TERASAMENLE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	PB06A1	Turnare beton simp. C25/30 - b400 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	7,85		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	18,99		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
3	CL21A1	Confecții metalice diverse înglobate total sau parțial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	580		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	0,58		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0,02		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
6	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	0,36		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7	CA01A+	Preparare pe santier, manual beton clasa C 2,8/3,5 (Bc3,5) (B50) cu balast cu granulatia pina la 31 mm	mc	0,45		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
8	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	0,45		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

9	PF05A1	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	11,3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
10	ACC07 D1	Montare tub circular beton simplu cu cep si buza l= 1 m avand dn 400 mm.	m	6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	7,88		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
12	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	535		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
13	TRA01A 50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1078		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
14	RPCF08 A#	Zidarie uscata din piatra bruta sau bolovani de rau la imprejm sau zid sprijin	mc	93,5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
15	TRA01A 30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	135		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
16	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	9,71		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
17	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	107		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
18	TRA01A 30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	261		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
19	ACD04 H1	Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la	buc	1		
				Material:		

		canale cu dn 800		Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	Material	Inel prefabricat C180/50/12 D INT. = 0,8m H= 0,5m	buc	3		
				Material:		
				Transport:		
21	Material	Inel prefabricat C180/50/12 D INT. = 0,8m H= 0,25m	buc	3		
				Material:		
				Transport:		
22	PF05A1	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	44,43		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia						

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	